



Koperskeuzelijst

Werknummer : 00803
Projectomschrijving : De Zuid fase 4A
Woningtype : woning

Optie	Omschrijving	Prijs
30	Kozijnen, ramen en deuren	
30.0000	Binnendeuren conform offerte koperskeuzetool Het leveren en aanbrengen van de binnendeuren, -kozijnen en beslag conform offerte showroom d.d. xx-xx-xx,	Offerte
30.0100	Deur - kozijn combinatie verplaatsen Het verplaatsen van de deur - kozijn combinatie naar een andere positie dan de standaard. N.B.: De kopersadviseur dient de verplaatsing ten allen tijden goed te keuren.	€ 115,00 / st
30.0200	Deur - kozijn combinatie verplaatsen en draairichting deur aanpassen Het verplaatsen van de deur - kozijn combinatie en het aanpassen van de draairichting van de deur.	€ 125,00 / st
30.0300	Draairichting deur aanpassen Het aanpassen van de draairichting van een binnendeur. N.B.: Voor sommige deuren voldoet u dan niet aan de regelgeving van het bouwbesluit, zoals o.a. een toiletdeur een vaste draairichting heeft. Op verzoek kunt u de aannemer aangeven om bij eigen gebruik van het appartement van deze regelgeving af te wijken.	€ 65,00 / st
30.0400	Deur - kozijn combinatie spiegelen Het spiegelen van een deur - kozijn combinatie	€ 125,00 / st
31.0000	Het laten vervallen van de standaard binnendeur en kozijn Het laten vervallen van de standaard binnendeur en het kozijn. Met het kiezen van deze optie voldoet u mogelijk niet aan de regelgeving van het Bouwbesluit, zoals geluidsisolatie tussen de ruimtes onderling. Omdat wij dienen te bouwen volgens het Bouwbesluit dient u ons te vrijwaren van onze aansprakelijkheden ten aanzien van de eisen uit het Bouwbesluit over dit onderdeel. U kunt dit doen door het ondertekenen van de bestellijst en het SWK formulier gelimiteerde garantie. In het SWK formulier gelimiteerde garanties informeren wij u over het onderdeel dat u laat vervallen en welke mogelijke consequenties dat heeft. N.B.1: Het laten vervallen van de binnendeur en het kozijnen van de technische berging en de meterkast is niet toegestaan. N.B.2: De inregeling van de ruimte verwarming en ventilatie wordt wel door VORM bouw verzorgd.	Op aanvraag
40	Stucadoorswerk	
40.1000	Het sausklaarmaken van de wanden Het sausklaarmaken van de wanden. U dient zelf zorg te dragen voor het in kleur sauzen na oplevering. Er volgt een prijsopgave per woningtype. N.B.: Het sausklaarmaken kan alleen voor de gehele woning worden aangeboden. De aangeboden prijs verschilt per woningtype.	Op aanvraag

Paraaf:



Koperskeuzelijst

Werknummer : 00803
Projectomschrijving : De Zuid fase 4A
Woningtype : woning

Optie	Omschrijving	Prijs
40.2000	Vervallen plafondsputwerk Het laten vervallen van spuitwerk op plafonds	Op aanvraag

41 Tegelwerk

41.0000	Standaard tegelwerk Het tegelwerk in de sanitaire ruimten conform de technische omschrijving.	Standaard
41.9000	Tegelwerk geleverd conform de offerte tegelshowroom d.d xx-xx-xx Conform de tegelofferte tegelshowroom, d.d. xx-xx-xx.	Offerte

47 Inrichting

47.0000	Keukeninstallatie conform tekening 3e leverancier U kiest voor een casco keuken maar wil het leidingwerk conform uw eigen keukenleverancier, voor oplevering, laten verplaatsen. Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de kopersinformatie met betrekking tot de procedure voor uw keuze waarbij het leidingwerk wordt aangepast. N.B.: Ten behoeve van coördinatie wordt deze optie in rekening gebracht. Daarnaast betaald u voor verplaatsingen en extra leidingwerk of elektra. N.B.: Het leidingwerk in de keuken kan alleen verplaatst worden wanneer u een door ons goedgekeurde installatie tekening aanlevert. Deze dient op dezelfde wijze te zijn getekend conform de 0- tekening van de project keukenleverancier. Handgetekende installatietekeningen of handmatige bijschriften worden niet in uitvoering genomen.	€ 350,00 / st.
47.0001	Standaard keuken aansluitpunten De keuken conform de standaard nul-tekening van de projectkeukenleverancier d.d. xx-xx-xx	Standaard
47.0010	Aanpassen vloerverwarming, tbv een andere keukenindeling Indien de vorm van de keuken wijzigt in plattegrond, dan dient de vloerverwarming ook aangepast te worden. Hiervoor worden kosten voor in rekening gebracht, deze worden bepaald afhankelijk van de wijziging. Kosten nader te bepalen, afhankelijk van de situatie	€ 65,00 / ST
47.9000	Keuken conform de offerte keukenshowroom, d.d xx-xx-xx De keuken conform de offerte keukenshowroom d.d. xx-xx-xx.	Offerte

50 Verwarming

50.0509	Verplaatsen elektrische radiator Verplaatsen van de elektrische radiator in de badkamer	€ 150,00 / st.
---------	---	----------------

53 Sanitair

53.0001	Standaard sanitair Het sanitair conform de standaard opstelling en nul-tekening d.d. xx-xx-xx.	Standaard
---------	--	-----------

Paraaf:



Koperskeuzelijst

Werknummer : 00803
Projectomschrijving : De Zuid fase 4A
Woningtype : woning

Optie	Omschrijving	Prijs
53.1000	Sanitair geleverd conform de offerte sanitairshowroom d.d xx-xx-xx Het sanitair conform de offerte van sanitairshowroom d.d. xx-xx-xx	Offerte
70	Electrotechnische installatie	
70.0000	Geldt voor alle wijzigingen in de elektrische aansluitpunten Bij het wijzigen of toevoegen van een elektrisch aansluitpunt dient ten alle tijde de locatie op de meer- en minderwerktekening te worden aangegeven. Indien de gewenste hoogte afwijkt ten opzichte van standaard hoogte, zoals genoemd in de technische omschrijving, deze ook graag op tekening bij het betreffende punt aangeven.	N.v.t.
70.0001	Extra enkele wandcontact doos op bestaande groep Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een bestaande groep. Standaard hoogte is 300mm +vloer. (tenzij anders genoemd in de technische omschrijving.) Een afwijkende hoogte wordt op de meer- en minderwerk tekening aangegeven.	€ 125,00 / st.
70.0002	Extra dubbele wandcontactdoos op bestaande groep Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep. Standaard hoogte is 300mm +vloer. (tenzij anders genoemd in de technische omschrijving.) Een afwijkende hoogte wordt op de meer- en minderwerk tekening aangegeven.	€ 135,00 / st.
70.0003	Extra enkele wandcontact doos op nieuwe groep (droger / wasmachine) Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep. Standaard hoogte is 300mm +vloer. (tenzij anders genoemd in de technische omschrijving.) Een afwijkende hoogte wordt op de meer- en minderwerk tekening aangegeven. (b.v. voor extra ovens / magnetron/ enz.)	€ 255,00 / st.
70.0005	Enkele wandcontactdoos gecombineerd met de bestaande schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos in combinatie met de bestaande schakelaar. Positie op tekening aan te geven. De hoogte van de wandcontactdoos is 1050mm boven de bouwkundige afwerkvloer, tenzij anders in de technische omschrijving is vermeld.	€ 125,00 / st
70.0006	Extra enkele wandcontactdoos in de vloer, met klep Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos in de vloer, met klep. Positie op tekening aan te geven, met maatvoering. N.B.: Maximale afstand vanaf de gevel is 1000 mm.	€ 315,00 / st.
70.0007	Extra dubbele wandcontactdoos in de vloer, met klep Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontact doos in de vloer, met klep. Positie op tekening aan te geven, met maatvoering. N.B.: Maximale afstand vanaf de gevel is 1000 mm.	€ 335,00 / st.
70.0009	Enkele wandcontactdoos wijzigen naar dubbele wandcontactdoos Enkele wandcontactdoos wijzigen naar dubbele wandcontactdoos.	€ 35,00 / st.

Paraaf:



Koperskeuzelijst

Werknummer : 00803
Projectomschrijving : De Zuid fase 4A
Woningtype : woning

Optie	Omschrijving	Prijs
N.B.: Deze optie geldt voor alleen voor een wandcontactdoos in het interieur.		
70.0011	Extra loze leiding vanuit de meterkast Het leveren en aanbrengen van een extra loze leiding vanuit meterkast naar de locatie zoals op de meer- en minderwerktekening aangegeven. De standaard hoogte is 300 mm boven de vloer, tenzij anders genoemd in de technische omschrijving. N.B.: De loze leiding is na oplevering vrij te bedraden, diameter is standaard 16 mm. Men mag er NIET vanuit gaan dat in 1 loze leidingen meerdere kabels getrokken kunnen worden.	€ 100,00 / st.
70.0012	Extra loze leiding van punt A naar punt B, prijs per leiding Het leveren en aanbrengen van een extra loze leiding van een ntb punt A naar een ntb punt B. Positie dient afgestemd te worden met de installateur. Op tekening kan aangegeven worden op welke hoogte de punten gewenst zijn en naar welk punt deze moet worden aangelegd. Indien er geen hoogte aangegeven staat is dit standaard 300 mm boven de afwerkvloer. N.B.: Deze optie geldt alleen voor binnen de woning zelf.	€ 100,00 / st.
70.0013	Extra enkele geschakelde wandcontactdoos Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos bedienbaar met een nieuwe schakelaar, conform de standaard. (geen pulsschakelaar) Standaard hoogte wandcontactdoos 300 mm boven de afwerkvloer en de schakelaar op 1050 mm +vloer. (tenzij anders genoemd in de technische omschrijving)	€ 240,00 / ST
70.0019	Extra wandlichtpunt op nieuwe schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een extra schakelaar. (niet aangesloten op Vormotica) N.B.: Standaard hoogte van het wandlichtpunt is 1800 mm+ afwerkvloer, en de schakelaar op 1050mm+afwerkvloer.	€ 175,00 / st.
70.0024	Verplaatsen wandaansluitpunt Het verplaatsen van een elektrotechnische wandaansluitpunt (wandcontactdoos / wandlichtpunt / schakelaar / loze leiding) N.B.: Verplaatsingen zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de wanden en de installatievoorschriften.	€ 85,00 / st.
70.0025	Verplaatsen plafondlichtpunt Het verplaatsen van een plafondlichtpunt. De gewenste positie dient u gemaatvoerd op tekening aan te geven. N.B.: Verplaatsingen zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de plafonds en van de geldende installatievoorschriften.	€ 85,00 / st.
70.0026	Bedraden bestaande loze leiding t.b.v. CAI aansluitpunt Het bedraden en afmonteren van een bestaande loze leiding t.b.v. een CAI (coax) aansluiting.	€ 135,00 / st.
70.0027	Bedraden bestaande loze leiding tbv een UTP aansluitpunt Het bedraden en afmonteren van een bestaande loze leiding t.b.v. UTP (CAT6) aansluitpunt.	€ 155,00 / st.

Paraaf:



Koperskeuzelijst

Werknummer : 00803
Projectomschrijving : De Zuid fase 4A
Woningtype : woning

Optie	Omschrijving	Prijs
	<p>N.B.: De UTP-aansluiting wordt inclusief stekker met overlengte in de meterkast aangebracht. Standaard is er geen telefoonaansluiting in de meterkast aanwezig. Deze zal door koper aangeraagd moeten worden. Dit is niet in de optieprijs inbegrepen.</p>	
70.0029	Wijzigen van bedrade leiding met CAI naar een UTP aansluitpunt. Wijzigen bedrade leiding van CAI naar een UTP aansluitpunt.	€ 75,00 / st.
70.0031	Extra CAI aansluiting Het leveren en aanbrengen van een extra CAI aansluiting. Op standaard hoogte 300 mm + vloer. (tenzij anders genoemd in de technische omschrijving.) N.B.1: Bij 2 Cai aansluitingen is deze optie alleen mogelijk icm de optie 70.0040, Cai splitter. Indien u bij meer dan één CAI aansluiting geen splitter kiest, wordt de extra CAI - aansluiting in de meterkast met overlengte, zonder stekker, geleverd. N.B.2: Bij meer dan twee CAI aansluitingen is deze optie alleen mogelijk icm optie 70.0041, Cai versterker. Indien u bij meer dan twee CAI - aansluitingen geen versterker kiest, worden de extra CAI aansluitingen in de meterkast met overlengte, zonder stekker geleverd.	€ 230,00 / st.
70.0032	Extra UTP aansluiting Het leveren en aanbrengen van een extra UTP (CAT 6) aansluiting t.b.v. een internet aansluiting. Standaard hoogte van 300+ vloer. (tenzij anders genoemd in de technische omschrijving) N.B.: De UTP-aansluiting wordt inclusief stekker met overlengte in de meterkast aangebracht. Standaard is er geen telefoonaansluiting in de meterkast aanwezig. Deze zal door koper aangevraagd moeten worden. Dit is niet in de optieprijs inbegrepen.	€ 250,00 / st.
70.0036	Extra rookmelder, aangesloten op 240V en overige melders Extra rookmelder, aangesloten op 240V en overige melders.	€ 200,00 / st.
70.0038	Bestaande schakelaar vervangen door een bewegingsmelder Bestaande schakelaar vervangen door een bewegingsmelder op de wand.	€ 250,00 / st.
70.0040	CAI-splitter bij 2 aansluitingen Bij het toepassen van meer dan één CAI aansluitingen is een splitter in de meterkast nodig. Deze zorgt ervoor dat het CAI signaal wordt opgesplitst in 2 signalen. Indien u bij meer dan één CAI aansluiting geen splitter kiest, wordt de extra CAI - aansluiting in de meterkast met overlengte, zonder stekker, geleverd.	€ 70,00 / st.
70.0041	CAI-versterker, inclusief wandcontactdoos in meterkast Bij het toepassen van meer dan twee CAI - aansluitingen kan het signaal zwakker worden en daarmee wordt de beeldkwaliteit verslechterd. Bij het kiezen voor deze optie wordt er een CAI versterker in de meterkast toegepast. N.B.: Indien u bij meer dan twee CAI - aansluitingen geen versterker kiest, worden de extra CAI aansluitingen in de meterkast met overlengte, zonder stekker geleverd.	€ 295,00 / st.

Paraaf:



Koperskeuzelijst

Werknummer : 00803
Projectomschrijving : De Zuid fase 4A
Woningtype : woning

Optie	Omschrijving	Prijs
70.0042	Uitbreiding meterkast met extra groep, per groep Het leveren en aanbrengen van een extra groep in de meterkast. N.B.: Het totale aantal groepen benodigd voor de woning wordt in een later stadium definitief door de installateur berekend. Hierdoor is het niet noodzakelijk om zelf een extra groep te kiezen. Het is dus mogelijk dat een extra groep aan uw installatie wordt toegevoegd in een later stadium op aangeven van de installateur. De meerkosten worden middels deze optie aan uw bestellijst toegevoegd.	€ 75,00 / st.
70.0043	Extra aardlekschakelaar bij 8, 12, 16 groepen Het leveren en aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast bij meer dan 8 groepen. (volgens de regelgeving mogen er maximaal 4 groepen op 1 aardlekschakelaar aangebracht worden). N.B.: Het totale aantal aardlekschakelaars benodigd voor de woning wordt in een later stadium definitief door de installateur berekend. Hierdoor is het niet noodzakelijk om zelf een extra aardlekschakelaar te kiezen. Het is dus mogelijk dat een extra aardlekschakelaar aan uw installatie wordt toegevoegd in een later stadium op aangeven van de installateur. De meerkosten worden middels deze optie aan uw bestellijst toegevoegd.	€ 225,00 / st.
70.0047	Een oplaadpunt voor een elektrische auto (op aanvraag) Het leveren en aanbrengen van oplaadpaal, aangesloten op eigen elektrameter in meterkast. Let op: dit is geen snellaadpaal De mogelijkheid en eventuele kosten zijn op aanvraag.	Op aanvraag
70.0057	Extra UTP aansluitpunt tbv een wifi punt aan het plafond Het leveren en aanbrengen van een extra UTP (CAT 6) aansluiting t.b.v. een internet aansluiting in het plafond. Dit is een centraaldoos in het plafond met een UTP kabel. Een centraaldoos ziet er uit als een lichtpunt in het plafond, indien ongebruikt kan deze afgedekt worden met een blindplaat. Dit plaatje wordt niet meegeleverd. N.B.: De UTP-aansluiting wordt inclusief stekker met overlengte in de meterkast aangebracht. Standaard is er geen telefoonaansluiting in de meterkast aanwezig. Deze zal door koper aangevraagd moeten worden. Dit is niet in de optieprijs inbegrepen. Deze optie prijs is per stuk.	€ 250,00 / ST
70.0061	Extra drievoudige wandcontactdoos Een drievoudige wandcontactdoos wordt aangebracht en aangesloten op een bestaande groep.	€ 160,00 / ST
70.0063	Het uitbreiden van een wandcontactdoos met een extra wandcontactdoos De wandcontactdoos wordt uitgebreid met een extra stopcontact. N.B.: Met een maximum aantal van 5 stopcontacten in een serie in een lichte scheidingswand. Met een maximum aantal van 3 stopcontacten in een serie in een betonwand.	€ 35,00 / ST
70.0080	Verplaatsen van de rookmelder Het verplaatsen van de standaard rookmelder. Verplaatsingen zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de plafonds en de	€ 85,00 / ST

Paraaf:



Koperskeuzelijst

Werknummer : 00803
Projectomschrijving : De Zuid fase 4A
Woningtype : woning

Optie	Omschrijving	Prijs
	installatievoorschriften.	
70.0100	Enkele spatwaterdichte wandcontact doos tpv de buitenruimte Het leveren en aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos tpv de buitenruimte (opbouw en maximale capaciteit 3,5 Kw) op een hoogte van circa 500 mm boven de vloer. Wandcontactdoos is aangesloten op een aparte groep. N.B.: De uitvoerbaarheid is afhankelijk van de installatievoorschriften en installatiemogelijkheden.	€ 160,00 / st.
70.0101	Enkele spatwaterdichte wandcontact doos tbv heater (t.b.v. infrarood) Het leveren en aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos tpv de buitenruimte (opbouw en maximale capaciteit 3,5 Kw) tbv heater. (infrarood) Standaardhoogte is circa 2400mm boven de vloer. Wandcontactdoos is aangesloten op een aparte groep. N.B.: De uitvoerbaarheid is afhankelijk van de installatievoorschriften en installatiemogelijkheden.	€ 160,00 / st.
70.0102	Enkele spatwaterdichte wandcontact doos tpv de buitenruimte Het leveren en aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos tpv de buitenruimte (opbouw) op een hoogte van circa 500 mm boven de vloer. Wandcontactdoos is aangesloten op een bestaande groep. N.B.: De uitvoerbaarheid is afhankelijk van de installatievoorschriften en installatiemogelijkheden.	€ 160,00 / st.
70.0104	Extra schakelaar ten behoeve van spatwaterdichte wandcontactdoos Extra schakelaar ten behoeve van spatwaterdichte wandcontactdoos, op 1050 mm boven de afwerkvloer.	€ 140,00 / st.
70.0902	Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar aangesl. op Vormotica Het plafondlichtpunt wordt aangesloten op de bestaande Vormotica. Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op een extra schakelaar. De gewenste positie kunt u gemaatvoerd op tekening aangeven. De mogelijke locaties zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de plafonds en de installatievoorschriften.	€ 290,00 / ST
70.0903	Extra plafondlichtpunt op extra schakelaar aangesl. op Vormotica Het plafondlichtpunt wordt aangesloten op de bestaande Vormotica. Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op een extra schakelaar. De gewenste positie kunt u gemaatvoerd op tekening aangeven. De mogelijke locaties zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de plafonds en de installatievoorschriften.	€ 345,00 / ST
70.0906	Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar aangesl. op Vormotica Het wandlichtpunt wordt aangesloten op de bestaande Vormotica. Positie op de tekening aan te geven.	€ 290,00 / ST

Paraaf:



Koperskeuzelijst

Werknummer : 00803
Projectomschrijving : De Zuid fase 4A
Woningtype : woning

Optie	Omschrijving	Prijs
	Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een bestaande schakelaar. NB: Indien er geen specifieke hoogte wordt aangegeven wordt de standaard hoogte van +1800 mm toegepast.	
70.0907	Extra wandlichtpunt op extra schakelaar aangesl. op Vormotica Het wandlichtpunt wordt aangesloten op de bestaande Vormotica. Positie op de tekening aan te geven. Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een extra schakelaar. NB: Indien er geen specifieke hoogte wordt aangegeven wordt de standaard hoogte van +1800 mm toegepast.	€ 345,00 / ST
70.0908	Integreren van de rookmelders in het Vormotica systeem Bij rook wordt automatisch alle verlichting aangezet en er wordt een pushbericht naar uw smartphone gestuurd. De prijs is inclusief het aanpassen van de programmering / software.	€ 495,00 / ST
70.0909	Tussenstekker Vormotica Het leveren van een tussenstekker om apparatuur onderdeel uit te laten maken van het Vormoticasysteem. Schakelt apparaten tot 2300W / 700VA, zoals een koelkast, een strijkijzer of een audio apparatuur. De stekker wordt losgeleverd in de kleur wit.	€ 230,00 / ST
70.0910	Snoerdimmer voor losse lamp op Vormotica (wit) Met deze snoerdimmer wordt uw losstaande lamp onderdeel van het Vormoticasysteem. Met deze handbediening wordt de lamp aan en uit geschakeld en wordt dimbaar met het Vormoticasysteem. Deze schakelaar wordt los geleverd en dient u zelf aan te sluiten. De behuizing is in de kleur wit. Deze schakelaar is geschikt om te schakelen en te dimmen tot 150W / 105VA, Led 30 Watt.	€ 180,00 / ST
70.0911	Snoerdimmer voor losse lamp op Vormotica (zwart) Met deze snoerdimmer wordt uw losstaande lamp onderdeel van het Vormoticasysteem. Met deze handbediening wordt de lamp aan en uit geschakeld en wordt dimbaar met het Vormoticasysteem. Deze schakelaar wordt los geleverd en dient u zelf aan te sluiten. De behuizing is in de kleur zwart. Deze schakelaar is geschikt om te schakelen en te dimmen tot 150W / 105VA, Led 30 Watt.	€ 180,00 / ST
70.0912	Snoerdimmer voor losse lamp vloermodel (wit) Met deze snoerdimmer wordt uw losstaande lamp onderdeel van het Vormoticasysteem. Met deze voetbediening wordt de lamp aan en uit geschakeld en wordt dimbaar met het Vormoticasysteem. Deze schakelaar wordt los geleverd en dient u zelf aan te sluiten. De behuizing is in de kleur wit. Deze schakelaar is geschikt om te schakelen en te dimmen tot 150W / 105VA, Led 30 Watt.	€ 165,00 / ST
70.0913	Snoerdimmer voor losse lamp vloermodel (zwart) Met deze snoerdimmer wordt uw losstaande lamp onderdeel van het Vormoticasysteem. Met deze voetbediening wordt de lamp aan en uit geschakeld en wordt dimbaar met het Vormoticasysteem. Deze schakelaar wordt los geleverd en dient u zelf aan te sluiten. De behuizing is in de kleur zwart.	€ 165,00 / ST

Paraaf:



Koperskeuzelijst

Werknummer : 00803
Projectomschrijving : De Zuid fase 4A
Woningtype : woning

Optie	Omschrijving	Prijs
	Deze schakelaar is geschikt om te schakelen en te dimmen tot 150W / 105VA, Led 30 Watt.	
70.0917	Extra hotelschakelaar tbv een plafondlichtpunt op Vormotica Het leveren en aanbrengen van een extra hotel(wissel)schakelaar op een lichtpunt dat op Vormotica is aangesloten. Met een hotelschakeling kunt u één of meerdere lichtpunten op twee locaties in de woning schakelen. De schakelaar wordt conform op de standaard hoogte aangebracht conform de technische omschrijving. Positie op de tekening aan te geven.	€ 385,00 / st.
70.9005	Het toepassen van het basis VORMotica pakket (op aanvraag) Deze optie is op aanvraag Het toepassen van het basis VORMotica installatiepakket appartementen. Met VORMotice/Digitalstrom kunt u de verlichting en elektra volledig bedienen via uw wifi-router, met uw smartphone of tablet. Het aan en uitzetten van de verlichting kan uiteraard ook nog handmatig. Het pakket heeft onder andere de volgende functionaliteiten: - De 'Woning verlaten/thuiskomen' knop; - De 'Aanwezigingssimulatie'; - De 'Scene' knop; - Een 'Verbruiksanalyse'; - De 'Naar bed' knop.	Op aanvraag

Paraaf: